

## Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.		<b>Obiekt: PRZEDMIAR ROBÓT - REMONT DROGI GMINNEJ w m-ci PIGANY Nr 201, gm. SIENIAWA. " USUWANIE SKUTKÓW POWODZI II ETAP ".</b>	
1. 1.		<b>Element: PIGANY Dr. Nr 201</b>	
1. 1. 1.	<b>KNR 02-11-0701-0100</b>	Wykoszenie starej roślinności mech. z pasa drogowego i wywiezienie na składowisko 600x6=3600 m2 [ 0.360 ]	0.360
		Jm. ha	<b>Razem: 0.360</b>
1. 1. 2.	<b>KNR 02-31-0103-0400</b>	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 500x3=1500 m2 [ 1500.000 ]	1500.000
		Jm. m2	<b>Razem: 1500.000</b>
1. 1. 3.	<b>KNR 02-31-0101-0100</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm, na długości 600m pasem szer.3m [ 1800.000 ]	1800.000
		Jm. m2	<b>Razem: 1800.000</b>
1. 1. 4.	<b>KNR 02-31-0202-0700</b>	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub.po zagęszcz. 10 cm [ 1800.000 ]	1800.000
		Jm. m2	<b>Razem: 1800.000</b>
1. 1. 5.	<b>KNR 02-31-0204-0500</b>	Nawierzchnia z tłuczni kamiennego - warstwa górna z tłuczni - grub.po zagęszcz.7 cm [ 1800.000 ]	1800.000
		Jm. m2	<b>Razem: 1800.000</b>